

Precios de cableado

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CAB-0010	CABLEADO				
CAB-0010.1.1	Suministro e instalación de cableado XLP aluminio, monopolar, dos hilos calibre 1/0 para las fases, un hilo calibre 6 para el sistema de tierras. Incluye conectores de aluminio, funda de plástico según el conector, cinta vulcanizable, cinta de aislar en los extremos de conexión. Incluir todas las demás especificaciones aplicables descritas en los planos de construcción. Incluye material, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y demás material y herrajes no descritos aquí para su fijación y puesto en funcionamiento efectivo.	ml	1.00	\$ 97.57	\$ 97.57
CAB-0010.1.2	Suministro e instalación de cableado XLP aluminio, monopolar, dos hilos calibre 2 para las fases, un hilo calibre 6 para el sistema de tierras. Incluye conectores de aluminio, funda de plástico según el conector, cinta vulcanizable, cinta de aislar en los extremos de conexión. Incluir todas las demás especificaciones aplicables descritas en los planos de construcción. Incluye material, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y demás material y herrajes no descritos aquí para su fijación y puesto en funcionamiento efectivo.	ml	1.00	\$ 76.11	\$ 76.11
CAB-0010.1.3	Suministro e instalación de cableado XLP aluminio, monopolar, dos hilos calibre 4 para las fases, un hilo calibre 6 para el sistema de tierras. Incluye conectores de aluminio, funda de plástico según el conector, cinta vulcanizable, cinta de aislar en los extremos de conexión. Incluir todas las demás especificaciones aplicables descritas en los planos de construcción. Incluye material, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y demás material y herrajes no descritos aquí para su fijación y puesto en funcionamiento efectivo.	ml	1.00	\$ 58.37	\$ 58.37
CAB-0010.1.4	Suministro e instalación de cableado XLP aluminio, monopolar, dos hilos calibre 6 para las fases, un hilo calibre 6 para el sistema de tierras. Incluye conectores de aluminio, funda de plástico según el conector, cinta vulcanizable, cinta de aislar en los extremos de conexión. Incluir todas las demás especificaciones aplicables descritas en los planos de construcción. Incluye material, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y demás material y herrajes no descritos aquí para su fijación y puesto en funcionamiento efectivo.	ml	1.00	\$ 49.94	\$ 49.94
Total de CABLEADO				\$	281.99
Subtotal de Presupuesto				\$	281.99
				Impuesto	\$ 31.02
				Total	\$ 313.01